

Załącznik nr 1

Zakres Prac Budowlanych

1. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w sali nr 9 i fartuchów na ścianach w salach 1 do 8 oraz 10 i 11 ze skuciem nierówności w ilości 42,00 m² z usunięciem wywiezieniem i utylizacją gruzu z rozbiórki w ilości 1,47 m³.
 2. Demontaż odbojnic na ścianach w ilości 5 szt.
 3. Gruntowanie ścian i licowanie płytkami o wymiarach 20 x 40 cm - na klej (fartuchy) w ilości 41,00 m² wraz z montażem listew wykończeniowych aluminiowych w ilości 60,00 mb, przełożeniem osprzętu elektrycznego i montażem drzwiczek szachtów,
 4. Schowanie przewodów elektrycznych w ścianie z zaprawieniem bruzd w ilości 26,00 mb,
 5. Wykonanie wyprawy tynkarskiej wraz z przygotowaniem podłoża na ścianach w ilości 680,00 m² i sufitach i sufitach w ilości 264,00 m² w salach Nr 1 do Nr 11, w świetlicy i na korytarzu.
 6. Malowanie z gruntowaniem powierzchni ścian w ilości 95,00 m² i sufitów w ilości 23,00 m² w salach Nr 9 (ściany do wysokości 2,00 m po skutych płytkach), Nr 10 i Nr 11.
 7. Czyszczenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów w sali Nr 10 i Nr 11 w ilości 1,65 m².
 8. Dwukrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym ścian wys. 1,50 m (lamperia) w salach od 1 do 11, w świetlicy i na korytarzu w ilości 304,00 m².
-
1. Dopłata za różnicę w cenie farby (pasy w kolorze pełnym na korytarzu i salach) – w ilości 30,00 dm³
 2. Przeróbki instalacji elektrycznej - 1,00 kpl
 3. Dopłata za różnicę w cenie klamek - 10,00 szt
 4. Przygotowanie , gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farbą zmywalną dopuszczoną do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych - 81,00 m²
 5. Przygotowanie , gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farbą zmywalną dopuszczoną do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych - 30,00 m²
 6. Obsadzenie nakładek z PCW na parapety lastrykowe średniej dług. 1,15 m – 4,00 szt
 7. Obsadzenie nakładek z PCW na parapety lastrykowe dług. 1,78 m – 1,00 szt
 8. Naprawa i uzupełnienie ubytków w filarach po zamontowanej barierce na tarasie – 10,00 kpl